CLINIQUE GASTON METIVET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)

tempeol
l'énergie du service, ensemble

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

- Transformation d'un ancien parking en 7 blocs opératoires, 1 stérilisation et 1 salle de réveil
- Travaux de CVC, plomberie, fluides médicaux, production et distribution d'eau osmosée

INTERVENANTS MAÎTRISE D'OUVRAGE ET MAÎTRISE D'ŒUVRE

- **Maîtrise d'ouvrage** Clinique Gaston Metivet
- **Maîtrise d'œuvre** Estair

RESTRUCTURATION
CVC
PLOMBERIE
FLUIDES MÉDICAUX

SANTÉ

L'ENJEU TECHNIQUE

- Création des blocs opératoires en sous-sol (ancien parking). Contrainte pour passage de l'ensemble des réseaux et protection des blocs par rapport au réseau d'évacuation existant

LA CIBLE ÉNERGÉTIQUE ET CERTIFICATION

- Validation des classes des blocs opératoires par l'Ofis (Office Français d'Ingénierie Sanitaire) : classe particulaire, qualité microbiologique de l'air, cinétique de décontamination, surpression des locaux

CLINIQUE GASTON METIVET

CHIFFRES CLÉS

7 BLOCS OPÉRATOIRES

12 MOIS DE TRAVAUX 20 personnes en pointe

MONTANT CVC, Plomberie et Fluides spéciaux 1 305 k€

ENCADREMENT 1 chargé d'affaires
1 chef de chantier/1 responsable d'étude



LES SOLUTIONS TECHNIQUES

- 1 chaudière de puissance 200 kW
- 1 groupe froid de puissance 214,9 kW pour production d'eau glacée
- 9 armoires de traitement d'air (débit de 1 355 à 6 840 m³/h)
- 2 centrales de traitement d'air
- Création de réseaux aérauliques
- Création des réseaux eau froide, eau chaude et recyclage
- Création des réseaux de plomberie et réalisation du bloc sanitaire et équipements spécifiques en bloc
- Création d'une chaîne d'osmose, distribution d'eau osmosée
- Réalisation des fluides médicaux comprenant : distribution, équipements terminaux, bandeau fluide, blocs opératoires et salle de réveil

CONTACT : Direction commerciale Tempeol
Emmanuel Evrard : 06 60 59 25 77
emmanuel.evrard@tempeol.fr

tempeol
l'énergie du service, ensemble
www.tempeol.fr